

Przedmiar

Remont pomieszczeń szatni, łazienki, toalety - MOSIR KAMIEN POMORSKI - SZATNIA NR 4

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--|-------------------------|--|--|---|
| DEMONTAŻ URZĄDZEŃ - ŁAZIENKA, TOALETA | | | | |
| 1 | KNR 4-02 0520/01 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m ² - do ponownego montażu - ŁAZIENKA Nr ST: SST-IS 01 | kpl | 2 |
| 2 | KNR 4-02 0235/06 | Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki - ŁAZIENKA Nr ST: SST-IS 01 | kpl | 4 |
| 3 | KNR 4-02 0135/04 | Demontaż natrysku ćwierćobrotowego z dźwignią - ŁAZIENKA Nr ST: SST-IS 01 | szt | 4 |
| 4 | KNR 4-02 0234/02 | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm - ŁAZIENKA | szt | 4 |
| 5 | KNR 4-02 0235/06 | Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki - TOALETA | kpl | 1 |
| 6 | KNR 4-02 0235/08 | Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową - TOALETA | kpl | 1 |
| 7 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż pojemnika na ręczniki papierowe, na mydło, na papier toaletowy - TOALETA | KPL | 1 |
| POSADZKA - ŁAZIENKA, TOALETA | | | | |
| 8 | KNR-W 4-01 0812/05 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju ŁAZIENKA 4,20*2,80 TOALETA 1,20*2*2 | m2 m2 razem m2 | 11,76 4,8 16,56 |
| 9 | KNR 4-01 0803/02 | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko | m2 | 16,56 |
| 10 | ZKNR C-1 0309/01 | Gruntowanie podłoża gruntem CT 17 pod izolację z powłok uszczelniających CL 50 i CL 51 w systemie Ceresit | m2 | 16,56 |
| 11 | ZKNR C-1 0309/06 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - uszczelnień styków między podłogą a ścianą, uszczelnień przejść instalacyjnych oraz narożników ścian do wysokości 20cm za pomocą taśm uszczelniających w systemie wybranego dostawcy izolacji przeciwwilgociowej łazienki | m | 45 |
| 12 | ZKNR C-1 0309/02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne na posadzce wraz z wywinieciem 20cm na ściany oraz wokół umywalk za pomocą dwóch warstw folii w płynie w systemie wybranego dostawcy izolacji przeciwwilgociowej łazienki, warstwy wykonywane w dwóch cyklach | m2 | 16,56 |
| 13 | KNR 0-12 1118/07 | Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 20x20cm metodą kombinowaną | m2 | 16,56 |
| ŚCIANY - ŁAZIENKA, TOALETA | | | | |
| 14 | KNR-W 4-01 0821/08 | Rozebranie okładziny ściennej ŁAZIENKA (2,05*2,80)*2+(4,20*2,05)*2 TOALETA 2,10*2+2,10*2-0,9*2,10 | m2 m2 razem m2 | 28,7 6,51 35,21 |
| 15 | KNR-W 4-01 0713/01 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem kleju na ścianach i przygotowanie powierzchni pod licowanie ścian płytkami pomieszczenia łazienki lub zdzieraniem tapet na ścianach | m2 | 35,21 |
| 16 | KNR 0-12 0829/05 | Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 15x15cm metodą kombinowaną | m2 | 35,21 |
| MAŁOWANIE - ŁAZIENKA, SZATNIA, TOALETA, PRZEDSIONEK | | | | |
| 17 | KNR 4-02 0516/03 | Demontaż grzejnika i montaż po malowaniu pomieszczenia | kpl | 1 |
| 18 | KNR 4-01 1204/08 | Przygotowanie powierzchni z pospachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku Szatnia - ściany 5,60*1,05+5,20*1,05+0,7*1,05+2,50*1,05+2,80*1,05 Szatnia - sufit 5,60*2,80 Toaleta - ściany 1,20*0,77*2+0,77*2,10*2 Toaleta sufit 2,10*1,20 Łazienka - ściany 4,20*1,05+2,80*1,05+4,20*1,05+2,80*1,05-0,90*1,25 Łazienka - sufit 2,80*4,20 Przedśionek - ściany (2,10+2,10+1,50+1,50)*0,75 Przedśionek - sufit 2,10*1,50 | m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem m2 | 17,64 15,68 5,082 2,52 13,575 11,76 5,4 3,15 74,807 |
| 19 | KNR 2-02 1505/09 | Gruntowanie sufitów i ścian pod malowanie farbą | m2 | 74,807 |
| 20 | KNR 2-02 1505/01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich | m2 | 74,807 |
| 21 | KNR 2-02 1503/03 | Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub fiałową (syntetyczną) tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem SZATNIA - malowanie olejne lamperia 2,55*2,05+5,60*2,05-2,05*0,98 PRZEDSIONEK - malowanie olejne lamperia- otwory drzwiowe (2,10+2,10+1,50+1,50)*2,05-(2,05*0,9)*4 | m2 m2 | 14,699 7,38 |

Przedmiar

Remont pomieszczeń szatni , łazienki , toalety - MOSIR KAMIEŃ POMORSKI - SZATNIA NR 4

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--------------------|-------------------------|--|-------|-----------|
| | | | razem | m2 22,079 |
| 22 | Kalkulacja indywidualna | Zabezpieczenie podłóg na czas wykonywania prac malarskich | kpl | 1 |
| WYPOSAŻENIE | | | | |
| 23 | KNR 2-15 0221/01 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolaniem | szt | 5 |
| 24 | KNR 2-15 0115/01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm | szt | 5 |
| 25 | KNR 2-15 0224/03 | Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" | kpl | 1 |
| 26 | KNR 2-15 0212/01 | Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50mm | szt | 2 |