

## Przedmiar

Remont pomieszczeń szatni , łazienki , toalety - MOSIR KAMIEŃ POMORSKI - SZATNIA NR 1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>DEMONTAŻ URZĄDZEŃ - ŁAZIENKA , TOALETA</b>				
1	KNR 4-02 0520/01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2 - do ponownego montażu - ŁAZIENKA Nr ST: SST-IS 01	kpl	2
2	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki - ŁAZIENKA Nr ST: SST-IS 01	kpl	4
3	KNR 4-02 0135/04	Demontaż natrysku ćwierćobrotowego z dźwignią - ŁAZIENKA Nr ST: SST-IS 01	szt	4
4	KNR 4-02 0234/02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm - ŁAZIENKA	szt	4
5	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki - TOALETA	kpl	1
6	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową - TOALETA	kpl	1
7	Kalkulacja indywidualna	Demontaż pojemnika na ręczniki papierowe , na mydło , na papier toaletowy - TOALETA	KPL	1
<b>POSADZKA - ŁAZIENKA , TOALETA</b>				
8	KNR-W 4-01 0812/05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju  ŁAZIENKA 4,20*2,80 TOALETA 1,20*2*2	m2 m2 razem m2	11,76 4,8 16,56
9	Kalkulacja indywidualna	Remont podłoża betonowego posadzki (skucie betonu , izolacja pozima przeciwwilgociowa , nowe podłożo betonowe) narożnik łazienki przy oknie	kpl	1
10	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	16,56
11	ZKNR C-1 0309/01	Gruntowanie podłoża gruntem CT 17 pod izolację z powłok uszczelniających CL 50 i CL 51 w systemie Ceresit	m2	16,56
12	ZKNR C-1 0309/06	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - uszczelnień styków między podłogą a ścianą, uszczelnień przejść instalacyjnych oraz narożników ścian do wysokości 20cm za pomocą taśm uszczelniających w systemie wybranego dostawcy izolacji przeciwwilgociowej łazienki	m	45
13	ZKNR C-1 0309/02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne na posadzce wraz z wywinięciem 20cm na ściany oraz wokół umywalk za pomocą dwóch warstw folii w płynie w systemie wybranego dostawcy izolacji przeciwwilgociowej łazienki, warstwy wykonywane w dwóch cyklach	m2	16,56
14	KNR 0-12 1118/07	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 20x20cm metodą kombinowaną	m2	16,56
<b>ŚCIANY - ŁAZIENKA , TOALETA</b>				
15	KNR-W 4-01 0821/08	Rozebranie okładziny ściennej  ŁAZIENKA (2,05*2,80)*2+(4,20*2,05)*2 TOALETA 2,10*2+2,10*2-0,9*2,10	m2 m2 razem m2	28,7 6,51 35,21
16	KNR-W 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem kleju na ścianach i przygotowanie powierzchni pod licowanie ścian płytkami pomieszczenia łazienki lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	35,21
17	KNR 0-12 0829/05	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 15x15cm metodą kombinowaną	m2	35,21
<b>MAŁOWANIE - ŁAZIENKA , SZATNIA , TOALETA , PRZEDSIONEK</b>				
18	KNR 4-02 0516/03	Demontaż grzejnika i montaż po malowaniu pomieszczenia	kpl	1
19	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku  Szatnia - ściany 5,60*1,05+5,20*1,05+0,7*1,05+2,50*1,05+2,80*1,05 Szatnia - sufit 5,60*2,80 Toaleta - ściany 1,20*0,77*2+0,77*2,10*2 Toaleta sufit 2,10*1,20 Łazienka - ściany 4,20*1,05+2,80*1,05+4,20*1,05+2,80*1,05-0,90*1,25 Łazienka - sufit 2,80*4,20 Przedsionek - ściany (2,10+2,10+1,50+1,50)*0,75 Przedsionek - sufit 2,10*1,50	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem m2	17,64 15,68 5,082 2,52 13,575 11,76 5,4 74,807
20	KNR 2-02 1505/09	Gruntowanie sufitów i ścian pod malowanie farbą	m2	74,807
21	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich	m2	74,807
22	KNR 2-02 1503/03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem		

## Przedmiar

Remont pomieszczeń szatni , łazienki , toalety - MOSIR KAMIEŃ POMORSKI - SZATNIA NR 1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		SZATNIA - malowanie olejne lamperia 2,55*2,05+5,60*2,05-2,05*0,98	m2	14,699
		PRZEDSIONEK - malowanie olejne lamperia- otwory drzwiowe (2,10+2,10+1,50+1,50)*2,05-(2,05*0,9)*4	m2	7,38
		razem	m2	22,079
23	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie podłóg na czas wykonywania prac malarskich	kpl	1
		<b>WYPOSAŻENIE</b>		
24	KNR 2-15 0221/01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	szt	5
25	KNR 2-15 0115/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	5
26	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1
27	KNR 2-15 0212/01	Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50mm	szt	2